

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Departamento Técnico			
Responsável pela Demanda: Bruno Zaroni Coelho			Matrícula:
E-mail: qualidade1@samaeurussanga.com.br			Telefone: (48) 3465-1241
1. Objeto Constitui objeto do presente edital a aquisição de um transformador trifásico, tipo selado, potência nominal de 225kVA, isolado a óleo mineral, destinado a ampliação da capacidade elétrica da casa de bombas de água bruta de Linha Rio Maior (Juvelino Feltrin) em conformidade com as especificações técnicas e funcionais contidas neste Edital e seus anexos.			
2. Justificativa da necessidade da contratação Justifica-se a aquisição pela ampliação da casa de bombas de água bruta de linha Rio Maior. A futura troca das motobombas existentes de 40cv por novas motobombas de 100cv adquiridas resultou em um aumento expressivo da demanda por energia elétrica, podendo comprometer o funcionamento adequado dos novos equipamentos. A infraestrutura elétrica existente não suporta a carga adicional da ampliação, sendo passível de sobrecargas na rede atual, podendo ocasionar quedas de energia, falhas de funcionamento das motobombas e riscos de danos, comprometendo a segurança e a continuidade dos serviços. Com o novo equipamento haverá um funcionamento de energia mais estável e seguro, eliminando riscos de sobrecarga e garantindo o funcionamento contínuo das motobombas, contribuindo para a segurança operacional.			
LOTE 01:			
Item	Qtd.	Unid.	Aplicativos
1	01	UN	Transformador trifásico, tipo selado, potência nominal de 225 kVA, 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, em óleo mineral, classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 380/220 V ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabricado e ensaiado conforme norma CELESC, equipados com os seguintes acessórios e componentes inclusos: • Acionamento externo e comutador de tensão; • Bucha AT localizada na tampa; • Bucha BT localizada na lateral; • Dispositivo para alívio de tensão sem contato; • Orelha de suspensão do transformador completo; • Suporte para fixação ao poste (≤ 300kVA); • Suporte para raio.
4. Observações gerais			
4.1. Prazos e demais informações: O prazo para a entrega será de até 07 dias úteis a partir da Autorização de Fornecimento.			

Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

Setor de Compras – Servidor Filipo De Brida.

4.4. Prazo para pagamento:

O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento total dos materiais, mediante apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) e atesto do setor competente.

O pagamento se dará através de boleto bancário.

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Urussanga, 20 de agosto de 2026.

Filipo de Brida
Responsável Setor Compras

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES: Este documento requer assinatura da Autoridade da Área Requisitante.

RENATO BEZ FONTANA
Diretor